

Estado del arte, aplicaciones y oportunidades para Colombia

Aspectos técnicos regulatorios y económicos de los sistemas FACTS distribuidos

D-FACTS en el sistema de EPM Primera instalación en Latinoamérica



Un evento:












Antecedentes en el STN

Obras para la interconexión de la central Hidroituango -Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2013 – 2027




Fuente de gráfica: UPME

Antecedentes en el STR












Escenarios de análisis





Problemas de cargabilidad encontrados Reconfiguración Envigado-Rodeo-Guayabal


Sobrecargas en estado normal y bajo contingencia Pequeñas centrales hidráulicas con solicitud de conexión, con una suma de potencia entre ellos mayor de 400 MW.

Atención de la demanda

| | | | | | Ituango 2400MW | | | | Ituang | o OMW | | |
|---|---------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Generation Scenario | Demand Scenario | Affected Element | Contingency | Load % 2020 | Load % 2022 | Load % 2025 | Load % 2030 | Load % 2020 | Load % 2022 | Load % 2025 | Load % 2030 |
| | NAal_Gsal_pch | Min | Ancón Sur - Envigado 110 | Medellín - Occidente 220 | 139.05 | 105.21 | 104.35 | 104.67 | 147.97 | 127.98 | 126.76 | 126.18 |
| | NAal_GSal | Min | Ancón Sur - Envigado 110 | Medellín - Occidente 220 | 126.22 | 107.98 | 106.75 | 106.66 | 135.34 | 127.03 | 125.69 | 127.06 |
| | Naba_Gsba_pch | Med | Ancón Sur - Envigado 110 | Guayabal - Rodeo A 110 | | 100.57 | 88 | 81.37 | 81.85 | 93.76 | 94.2 | 87.98 |
| | NAal_GSba | Min | Ancón Sur - Envigado 110 | Medellín - Occidente 220 | 96.41 | 80.66 | | | 105.7 | 98.58 | 95.73 | 98.19 |
| | NAal_GSal | Max | Ancón Sur - Envigado 110 | Medellín - Occidente 220 | 92.69 | | | | 100.69 | 91.13 | 86.06 | 87.38 |
| | NAal_Gsal_pch | Max | Ancón Sur - Envigado 110 | Medellín - Occidente 220 | 104.24 | | | | 113.65 | 102.17 | 93.93 | 91.11 |
| | NAal_Gsal_pch | Med | Ancón Sur - Envigado 110 | Medellín - Occidente 220 | 101.49 | | | | 111.27 | 93.05 | 89.65 | 87.73 |
| | NAal_Gsal_pch | Min | Ancón Sur - Envigado 110 | Base case | 96.11 | | | | 101.08 | 85 | 83.55 | 82.84 |
| | NAal_Gsba_pch | Min | Ancón Sur - Envigado 110 | Medellín - Occidente 220 | 105.85 | | | | 115.23 | 98.63 | 95.13 | 97.86 |
| | Naba_Gsal_PCH | Min | Ancón Sur - Envigado 110 | Medellín - Occidente 220 | 96.35 | | | | 105,19 | 89.9 | 86.51 | 87.5 |
| 2 | NAal_Gsal_pch | Min | Ancón Sur - Guayabal 110 | Guayabal - Ancón 220 | 103.45 | | | | 105.61 | 85.41 | 82.39 | |
| | Naba_Gsal | Max | Envigado - Rodeo 110 | Envigado - Itagüí 110 | 123.29 | 137.88 | 150.59 | 170.08 | 125.09 | 141.11 | 154.45 | 172.93 |
| | Naba_Gsal | Med | Envigado - Rodeo 110 | Envigado - Itagüí 110 | 116.77 | 132.72 | 145.04 | 161.86 | 118.93 | 135.62 | 149.08 | 165.13 |
| | Naba_Gsal_PCH | Max | Envigado - Rodeo 110 | Envigado - Itagüí 110 | 100.22 | 111.92 | 125.92 | 145.54 | 102.75 | 116.45 | 129.85 | 149.17 |
| | Naba_Gsba | Max | Envigado - Rodeo 110 | Envigado - Itagüí 110 | 97.44 | 124.79 | 123.25 | 141.14 | 99.41 | 115.08 | 127.57 | 144.79 |
| | Naba_Gsal_PCH | Med | Envigado - Rodeo 110 | Envigado - Itagüí 110 | 93.65 | 107.84 | 120.45 | 138.48 | 96.56 | 111.83 | 124.72 | 141.83 |
| | Naba_Gsba | Med | Envigado - Rodeo 110 | Envigado - Itagüí 110 | 91.29 | 105.17 | 117.35 | 133.58 | 93.11 | 109.05 | 121.66 | 137.29 |
| | NAal_GSal | Max | Envigado - Rodeo 110 | Envigado - Itagüí 110 | 85.63 | 100.17 | 113.36 | 130.29 | 87.91 | 104.94 | 117.2 | 135.07 |
| | Naba_Gsal | Max | Envigado - Rodeo 110 | Base case | 88.94 | 100.59 | 110.43 | 126.25 | 90.54 | 103.83 | 114.19 | 129.18 |
| | NAal_GSal | Med | Envigado - Rodeo 110 | Envigado - Itagüí 110 | | 94.42 | 106.93 | 123.6 | 80.19 | 98.92 | 111.36 | 127.79 |
| | Naba_Gsal | Med | Envigado - Rodeo 110 | Base case | 84.19 | 96.86 | 106.46 | 120.18 | 86.1 | 99.78 | 110.3 | 123.4 |
| | NAal_GSba | Max | Envigado - Rodeo 110 | Envigado - Itagüí 110 | | 88.8 | 100.7 | 118.99 | | 92.28 | 105.52 | 122.56 |
| | Naba_Gsba_pch | Max | Envigado - Rodeo 110 | Envigado - Itagüí 110 | | 87.67 | 99.15 | 117.4 | | 92.04 | 104.32 | 121.74 |
| | NAal_GSba | Med | Envigado - Rodeo 110 | Envigado - Itagüí 110 | | 82.76 | 94.62 | 112.45 | | 86.1 | 99.04 | 116.08 |
| | Naba_Gsba_pch | Med | Envigado - Rodeo 110 | Envigado - Itagüí 110 | | 96.86 | 93.48 | 109.8 | | 86.23 | 98.35 | 114,58 |
| | NAal_Gsal_pch | Max | Envigado - Rodeo 110 | Envigado - Itagüí 110 | | | 89.72 | 107.62 | | 80.37 | 95.18 | 112.53 |
| | Naba_Gsal_PCH | Max | Envigado - Rodeo 110 | Base case | | | 89.7 | 105.6 | | 82.83 | 93.52 | 109.17 |
| | Naba_Gsba | Max | Envigado - Rodeo 110 | Base case | | 90.4 | 88.16 | 102.68 | | 82.72 | 92.29 | 106.29 |
| | NAal_Gsal_pch | Med | Envigado - Rodeo 110 | Envigado - Itagüí 110 | | | 84.15 | 102.61 | | | 89.77 | 106:45 |
| | Naba_Gsal_PCH | Med | Envigado - Rodeo 110 | Base case | | | 85.82 | 100.41 | | | 89.89 | 103.72 |
| | Naba_Gsba | Med | Envigado - Rodeo 110 | Base case | | | 83.7 | 96.93 | | | 87.78 | 100.56 |
| | NAal_Gsba_pch | Max | Envigado - Rodeo 110 | Envigado - Itagüí 110 | | | | 96.81 | | | 82.73 | 101.35 |
| | NAal_Gsal_pch | Min | Medellín - Occidente 220 | Ancón Sur - Miraflores 220 | 125.28 | 112.71 | 112.85 | 112.85 | 136.02 | 133.58 | 133.73 | 132.3 |
| | NAal_Gsal_pch | Min | Medellín - Occidente 220 | Base case | 109.59 | 100.28 | 100.26 | 100.21 | 119.62 | 119.34 | 119.49 | 118.11 |
| | Naba_Gsal_PCH | Med | Cordova - Miraflores 110 | Envigado - Oriente 220 | 128.32 | 118.57 | 122.87 | 134.9 | 137.08 | 130.08 | 135.95 | 147.25 |
| | Naba_Gsal_PCH | Max | Cordova - Miraflores 110 | Envigado - Oriente 220 | 119.11 | 116.51 | 111.83 | 126.87 | 126.98 | 129.61 | 124.39 | 139.41 |
| | Naba_Gsal | Med | Cordova - Miraflores 110 | Envigado - Oriente 220 | 101.79 | 102.56 | 105.32 | 116.77 | 108.37 | 111.47 | 118.04 | 128.5 |
| | Naba_Gsal_PCH | Med | Cordova - Miraflores 110 | Base case | 95.86 | 89.34 | 92.41 | 100.97 | 101.63 | 96.99 | 101.15 | 109.26 |
| | Naba_Gsal_PCH | Max | Cordova - Miraflores 110 | Base case | 87.71 | 86.01 | 82.99 | 93.7 | 92.91 | 94.87 | 91.46 | 102.15 |
| | Naba_Gsal | Max | Miraflores - P Blancas 110 | Miraflores - V Hermosa 110 | 111.59 | 110.38 | 118.23 | 126.34 | 112.51 | 111.27 | 119.24 | 126.94 |
| | NAal GSal | Max | Amagá - Ancón 2 110 | Amagá - Bolombolo 110 | 101.18 | | | | 97.04 | | | |




Antecedentes en el STR



Corredor con altos desafíos ambientales y prediales



ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS









Repotenciar con Conductor tradicional de alma de acero Repotenciar con Conductor de alta temperatura

FACTS Convencionales FACTS Distribuidos

FACTS: Flexible AC
Transmission Systems



Características de las soluciones



Conductor tradicional de alma de acero

- ¿Si es Repotenciar o es construir de nuevo? → nuevas torres, actuales no soportarían el peso del nuevo conductor.
- Indisponibilidad del corredor de transmisión → retos y sobrecostos operativos
- Necesidad licenciamiento ambiental



Conductores de alta temperatura

- En principio se pueden usar las mismas torres, eligiendo adecuadamente el conductor
- Con un conductor con máximo mismo el mismo peso/longitud es posible aumentar sustancialmente la capacidad de corriente
- Posible indisponibilidad del corredor de transmisión -> sobrecostos operativos
- Pérdidas eléctricas inherentes a este tipo de tecnología → dentro del OPEX en el horizonte de evaluación
- Posible necesidad de licenciamiento ambiental



Linea de Tiempo de los D-FACTS en EPM

1985: Narain G. Hingorani, Life Fellow, IEEE propone el concepto "Flexible AC Transmission Systems Technology (FACTS)"



2005:EPM conoce la propuesta D-FACTS de Deepak M Divan, Fellow IEEE

A Distributed Static Series Compensator System for Realizing Active Power Flow Control on Existing Power Lines

> 2013:T&D World: Control de flujo en TVA

conjuntos STR Antioquia. agentes del

2018:Estudios congestion STN-Multiplicación de la problemática y la opción a otros sector





















2000: Publicación "Understanding FACTS".

Se empieza a estudiar la tecnología FACTS en EPM



2007:IEEE **TRANSACTIONS** ON POWER DELIVERY, VOL. 22, NO. 1. JANUARY 2007



2017: Firma de NDA Visita a California y Atlanta



2021: Piloto en EPM. Primera instalación en Latinoamérica







FACTS TRADICIONALES

D-FACTS

| Colombia | | | |
|----------|---|--|--|
| | Altos requerimientos de espacio | Sin los requerimientos de espacio de los FACTS tradicionales | |
| | Diseños complejos y a la medida | Diseños modulares-escalables | |
| | Complejos procesos de mantenimiento con altos OPEX | Mantenimiento sencillo | |
| | Largos tiempos de diseño y construcción | Cortos tiempos de diseño e implementación | |
| | No son directamente reubicables | Fácilmente Reubicables | |
| | Confiabilidad casi siempre concentrada | La confiabilidad distribuida | |
| | Sobrevaloración inicial de los dispositivos para acomodar el crecimiento futuro | Valoración adecuada de requerimientos en el tiempo | |




Soluciones estudiadas



| | Número de SmartValve 1000-1800 | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--|
| Lugar de Inyección | Rating (A) | 2021 | 2022 | 2025 | 2030 | |
| Ancón Sur - Guayabal 110 | 462 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Ancón Sur - Envigado 110 | 462 | 9 | 6 | 6 | 6 | |
| Envigado - Rodeo 110 | 462 | 6 | 6 | 9 | 12 | |
| Total | 21 | 12 | 15 | 18 | | |

| | Inyección Óhmica | | | | |
|--------------------------|------------------|------|------|------|--|
| Lugar de Inyección | 2021 | 2022 | 2025 | 2030 | |
| Ancón Sur - Guayabal 110 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | |
| Ancón Sur - Envigado 110 | 3.68 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | |
| Envigado - Rodeo 110 | 2.45 | 2.45 | 3.68 | 4.9 | |



| | | Número de SmartValve 1000-1800 | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------------|----------|------|------|--|--|
| Lugar de Inyección | Rating (A) | 2021 | 2022 | 2025 | 2030 | | |
| Envigado- Guayabal 110 | 462 | 6_ | 3 | 3 | 3 | | |
| Ancón Sur - Envigado 110 | 462 | 0 | 3 | 6 | 6 | | |
| Guayabal- Rodeo 110 | 462 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Total | 9 | 9 | 12 | 12 | | | |


| | Inyección Óhmica Máxima | | | |
|--------------------------|-------------------------|------|------|------|
| Lugar de Inyección | 2021 | 2022 | 2025 | 2030 |
| Envigado- Guayabal 110 | 2.45 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| Ancón Sur - Envigado 110 | 0 | 1.23 | 2.45 | 2.45 |
| Guayabal- Rodeo 110 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |



Objetivos del piloto



Validar en un ambiente controlado las premisas operativas de la tecnología D-FACTS al incorporarla al sistema de transmisión regional y analizar las hipótesis relacionadas a la confiabilidad, disponibilidad, efectividad e impacto de los dispositivos en el flujo de potencia.



Realizar pruebas intensivas que buscaban dar señales al sector eléctrico sobre la efectividad y la confiabilidad de la tecnología



Facilitar la asimilación tecnológica y la incorporación técnica y regulatoria de esta tecnología en los diferentes proyectos que están planteados en los planes de expansión del sector.



Secuencia Instalación, pruebas y desarrollo piloto

Dic 12 2020:

 Recepción de los equipos Feb 10 – Feb 12:

 Proceso de pruebas Feb 22 – Feb 26:

L-V [P8 - P17]

 Modo impedancia capacitiva. Marzo 08 en adelante:

• L-D [1 - 7], [8 - 12], [13 - 17], [18 - 24]

 Cambio modo y valor objetivo entre intervalos Junio 22:

Cambio de ajuste Bypass 1 de 1215 a 3563 A pico.

Agosto 15;

Fin del piloto























Ene 04 – Ene 15:

 Proceso de montaje Feb 15 - Feb 19:

L-V [P8 - P17]

 Modo inyección impedancia Inductiva



Mar 01- Mar 05:

L-V

- [P8 P17]
- Cambio modo entre días
- Cambio valor objetivo cada hora.


Junio 18:

Se programó envío de las señales análogas de forma cíclica en el protocolo IEC104 Julio 6:

- Nuevo firmware
- No operación por debajo de 200 A




Arquitectura Comunicaciones Piloto D-FACTS






Medición de Impedancia





Equipos de control, comunicaciones y medición instalados






Control de los D-FACTS desde HMI





DESPLIEGUE SCADA DESARROLLADO










Montaje con personal propio






Equipos D-FACTS Instalados







Hipótesis del Proyecto Piloto D-FACTS













Vigilada Mineducación



